

**СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «IS STROI»,**

ИП Алишеров И.А. ОГРНИП: 320774600385980;

ИНН: 772624314100; ОКАТО:45293594000

<b>№ п/п/</b>	<b>Наименование работ (перечислить все виды работ)</b>	<b>Ведомость материалов</b>
<b>1. Фундамент</b>		
1.1	Основание плиточного фундамента «Подушка»	Песок
1.2	Плита фундаментная (монолит)	Арматура 12мм
1.3	Гидроизоляция	«Технониколь» рулонная
1.4	Опалубка	Дерево
1.5	Фундаментная плита (монолит)	Бетон марки М400 класса В30
<b>2. Стены</b>		
2.1	Устройство гидроизоляции по верху фундамента под первый ряд газоблоков	«Технониколь»
2.2.	Устройство армирующего пояса каждый 4-5 рядов	кладочная сетка шириной 300мм ячейка 10*10
2.3	Внешние стены	Газобетонные блоки YTONG ISTKULIT 400*250*625мм плотность D500
2.4	Внутренние несущие конструкции	Газобетонные блоки YTONG ISTKULIT 250*250*625мм плотность D500
2.5	Внутренние перегородки	Газобетонные блоки YTONG ISTKULIT 250*250*625мм плотность D500
2.6	Устройство оконных и дверных перемычек	ЖБИ
2.7	Лаги	Доска 45х190мм. – камерной сушки, на ребро с шагом 590мм, поверх укладывается Фанера 18мм
<b>3. Стропильная система</b>		
3.1	Стропила	Строганная доска 50*200*6
3.2	Контробрешетка	Брус 40 х 40
3.3	Обрешетка	доска 20 х 150/ 25 х 100
3.4	Затяжка (схватка) стропил	Шпилька, оцинкованная М12 (сталь)
<b>4. Кровля</b>		
4.1	Устройство кровли	Металлочерепица или Кликфальц 0,5 мм. Полный комплект со всеми доборными элементами.
4.2	Гидроизоляция	«Изоспан» АМ
4.3	Свесы крыши	пластиковые софиты
4.4	Пароизоляция	«Изоспан» монтируется внахлёт с проклейкой стыков скотчем DELTA

4.5	Отливы	Металлические (согласно утвержденному проекту).
<b>5. Фасад</b>		
5.1	Облицовочный кирпич	Согласно утвержденному проекту, RAL по выбору заказчика
5.2	Имитация бруса	Карельский профиль ГОСТ А.Б. 21x140, с заводской покраской (краска SYMPHONY Forester)
5.3	Фасадная штукатурка	RAL по выбору заказчика
<b>6. Оконные конструкции. Устройство подоконников.</b>		
6.1	Окна	ПВХ двухкамерные, RENAУ 70мм Цвет внешний: белый Цвет внутренний: белый Оконная ручка внутри: белая пластик. Тип петель: 2 шт. Кол-во: согласно утвержденному проекту.
6.2	Подоконники	Пластик. Цвет: белый.
<b>7. Двери</b>		
7.1	Входная металлическая	Левая/правая, утепленная в два слоя с Терморазрывом (производитель Termo Door)
<b>8. *Терраса (если предусмотрено проектом)</b>		
8.1	террасная доска	Пластиковая «Terradeck», цвет: Антрацит / Венге
8.2	Входные ступени	Пластиковая «Terradeck», цвет: Антрацит / Венге
8.3	Водосточная система	ПВХ
8.4	Снегозадержатели	металлические трубчатые
8.5	Отделка цоколя	Цокольный сайдинг (укладывается в один ряд, 40см)
<b>ОПЦИИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ</b> <b>**оплачиваются дополнительно</b>		
1.	Для домов, строящихся из газобетона D400 и D500, в северных регионах требуется утепление наружных стен. Для домов, строящихся в Москве и Московской области утепление не требуется	
2.	Внутренняя отделка по проекту заказчика	
3.	Лестница межэтажная в комплектацию не входит (для 2-х этажных домов)	

1. Основание для проектирования: Договор подряда
2. Вид строительства: Новое, капитальное:
3. Общие сведения об участке:
4. Стоимость базовая:

**Подписи сторон:**

Подрядчик: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Заказчик: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_